総括表 第1号

ニュータウン宅地造成工事

¥271,996,376.-　　1式扱い　1式当り

名称／摘要	単位	数量	単価	金額	備考	No.
直接工事費	式	1.000		179,378,376		内訳書 第1号 2
間接工事費	式	1.000		92,618,000		内訳書 第2号 3

内訳書 第1号

直接工事費

¥179,378,376.-　　1式扱い 1式当り

名称／摘要	単位	数量	単価	金額	備考	No.
A土工事	式	1.000		80,424,400		内訳書 第3号 4
B道路工事	式	1.000		27,444,710		内訳書 第4号 5
C排水工事	式	1.000		35,447,126		内訳書 第5号 6
D擁壁工事	式	1.000		34,286,117		内訳書 第6号 7
Z工事管理費	式	1.000		1,776,023		

内訳書 第3号

¥80,424,400.-　　1式扱い 1式当り　　A土工事

名称／摘要	単位	数量	単価	金額	備考	No.
A-1切土工	m3	120,000.000	300.86	36,103,200		代価表 第1号 10
A-2盛土工	m3	20,000.000	322.81	6,456,200		代価表 第2号 11
A-3残土処理工	m3	100,000.000	360.65	36,065,000		代価表 第3号 12
A-4宅地整地工	m2	15,000.000	120.00	1,800,000		代価表 第4号 13

代価表 第1号

A-1切土工

¥301.-　　57.5m3扱い 1m3当り

名称／摘要	単位	数量	単価	金額	備考	No.
A-1-1ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ運転 21t D7ｸﾗｽ 211PS	時間	1.000	9,800.00	9,800		代価表 第8号 29
A-1-2ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗｰ式) 平積0.6・119PS	時間	1.000	7,500.00	7,500		代価表 第9号 30